

Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.00*0.75	m ²		
			m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.00*0.75	m ²		
			m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.00*3.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.00*3.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (5.00+3.00)*2	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.00+3.00)*2*2.75 5.00*3.00	m ²		
			m ²	44.000	
			m ²	15.000	
				RAZEM	59.000
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.00*3.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.00	m ²		
			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12		Sprząatanie lokalu 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.10*1.70*2	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv, długości ponad 1 m 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Załącznik nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 analiza indywidualna	Zerwanie okładziny ściany w łazience z tworzyw sztucznych 1.40*(1.50+0.70)*1.4-0.60*1.40	m ² m ²	 3.472	 3.472
				RAZEM	3.472
2	KNR 4-01 0426-03 analiza indywidualna	Rozebranie obicia ścian drewnianych zboazeri na wpust lub półwpust 2*(0.7*1.40) 0.64*1.10 2.00*1.00 1.80*1.40	m ² m ² m ² m ²	 1.960 0.704 2.000 2.520	
				RAZEM	7.184
3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 1<wieszak> <suszarka> 4	szt. szt. szt.	 1.000 4.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na stropach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30	m m	 0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wentylacja 0.30+0.50	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
10	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 0.30*0.14	m ² m ²	 0.042	
				RAZEM	0.042
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.70*3.80 1.80*2.15 1.50*1.70	m ² m ² m ² m ²	 10.260 3.870 2.550	
				RAZEM	16.680
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 16.68	m ² m ²	 16.680	
				RAZEM	16.680
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne (2.70+3.80)*2 (1.80+2.15)*2 (1.50+1.70)*2	m m m m	 13.000 7.900 6.400	
				RAZEM	27.300
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <suffity> 16.68 A (suma częściowa) <ściany> (2.70+3.80)*2*1.25	m ² m ² m ² m ²	 16.680 16.680 16.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.80+2.15)*2*2.64 (1.50+1.70)*2*2.64 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	20.856 16.896 ----- 54.002	
				RAZEM	70.682
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.68	m ² m ²	16.680	
				RAZEM	16.680
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.002	m ² m ²	54.002	
				RAZEM	54.002
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16.68	m ² m ²	16.680	
				RAZEM	16.680
18		Wywóz i utylizacja gruzu 16.68*5.00/1000 3.472*5.00/1000	t t t	0.083 0.017	
				RAZEM	0.100
19		Sprzątanie lokalu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.70*1.10*2	m ² m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv, długości ponad 1 m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Załącznik nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych harmonijkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2- 02 1024-01	Drzwi wewnętrzne harmonijkowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity 1.50*2.80 3.38*3.82 A (suma częściowa) ściany 3.38*2.09*2 3.82*2.09*2 1.50*2.09*2 2.80*2.09 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	4.200	
			m ²	12.912	
			m ²	17.112	
			m ²	14.128	
			m ²	15.968	
			m ²	6.270	
			m ²	5.852	
			m ²	42.218	
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.112	m ²		
			m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42.218	m ²		
			m ²	42.218	
				RAZEM	42.218
6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.112	m ²		
			m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
7	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne 3.38*2+3.82*2	m		
			m	14.400	
				RAZEM	14.400
8		Mycie po pracach remontowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.95+2.50)*2*3.15	m ² m ²	53.235	
				RAZEM	53.235
2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5.95+2.50)*2*3.15	m ² m ²	53.235	
				RAZEM	53.235
3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 5.95*2.50	m ² m ²	14.875	
				RAZEM	14.875
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.95*2.50	m ² m ²	14.875	
				RAZEM	14.875
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.95*2.50	m ² m ²	14.875	
				RAZEM	14.875
6	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (5.95+2.50)*2	m m	16.900	
				RAZEM	16.900
7	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30	m m	0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową wentylacja 0.30+0.50	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
10	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 0.30*0.14	m ² m ²	0.042	
				RAZEM	0.042
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0355-03 analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe wejściowe do lokalu z ościeżnicą 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.95+2.50)*2*3.15 0.20*3*0.82	m ² m ² m ²	53.235 0.492	
				RAZEM	53.727
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (5.95+2.50)*2*3.15 0.20*3*0.82	m ² m ² m ²	53.235 0.492	
				RAZEM	53.727
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 5.95*2.50	m ² m ²	14.900	
				RAZEM	14.900
17		Wywóz i utylizacja gruzu (5.95+2.50)*2*3.15*0.035*1.60 5.95*2.50*5.00/1000	m ² m ² m ²	2.981 0.075	
				RAZEM	3.056
18		Sprzątanie lokalu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.20*1.90	m ²		
			m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
20	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.30	m		
			m	1.300	
				RAZEM	1.300
21	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv, długości ponad 1 m 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż nawietrzaka okiennego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe wejściowe do lokalu z ościeżnicą 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne do paneli (5.75+4.75)*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 2-02 1113-06 analiza indywidualna	- listwy sufitowe ze styropianu klejone (5.75+4.75)*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 2-02 2005-03 z.sz. 5.4. analiza indywidualna	Podklejenie kasetonów na suficie. (5.75*4.75)*0.25	m ² m ²	6.828	
				RAZEM	6.828
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.75*1.00	m ² m ²	4.750	
				RAZEM	4.750
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.75*2.30	m ² m ²	10.925	
				RAZEM	10.925
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.75*2.30	m ² m ²	10.925	
				RAZEM	10.925

Załącznik nr 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka 0.86+2.06*2	m		
			m	4.980	
				RAZEM	4.980
4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity 2.44*1.11 2.44*3.28 4.44*4.02 A (suma częściowa) ściany (2.44+3.28)*2*2.67 (4.44+4.02)*2*2.67 B (suma częściowa)	m ²		
			m ²	2.708	
			m ²	8.003	
			m ²	17.849	

			m ²	28.560	
			m ²	30.545	
m ²	45.176				

				75.721	
				RAZEM	104.281
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.56	m ²		
			m ²	28.560	
				RAZEM	28.560
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.721	m ²		
			m ²	75.721	
				RAZEM	75.721
8	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0.25*0.20*6	m ²		
			m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
9	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 1.00	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0428-01 analiza indywidualna	Rozebranie podłóg z paneli 2.44*3.28 (2.35+3.29)*0.5*4.02	m ²		
			m ²	8.003	
			m ²	11.336	
				RAZEM	19.339
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 19.339	m ²		
			m ²	19.339	
				RAZEM	19.339
12	KNNR-W 2 W0601-02 analiza indywidualna	Izolacja z folii polietylenowej+pianka przymocowanej do konstrukcji drewnianej 19.339	m ²		
			m ²	19.339	
				RAZEM	19.339
13		Wywóz i utylizacja gruzu 19.339*12/1000	t		
			t	0.232	
				RAZEM	0.232
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 28.56	m ²		
			m ²	28.560	
				RAZEM	28.560
15		Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.403	m ² m ²	33.403	33.403
				RAZEM	33.403
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85.607	m ² m ²	85.607	85.607
				RAZEM	85.607
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.403	m ² m ²	33.403	33.403
				RAZEM	33.403
17		Wywóz i utylizacja gruzu 1.25*0.04*1.60 0.100	t t t	0.080 0.100	0.180
				RAZEM	0.180
18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 4.82+4.22*2+2.00+0.70	m m	15.960	15.960
				RAZEM	15.960
19		Sprzątanie po pracach budowlanych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.75*1.10*3	m ² m ²	5.775	5.775
				RAZEM	5.775
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20*3	m m	3.600	3.600
				RAZEM	3.600
22	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, pcv długości ponad 1 m 3	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000