

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz. 9	60.729 A (obliczenia pomocnicze) 62.695*1.60	t	60.729 ===== 62.695 100.312	
				RAZEM	100.312
13 d.1		Wywóz i utylizacja papy 61.435*3.50*4/1000	t		
			t	0.860	
				RAZEM	0.860
14 d.1		Wywóz i utylizacja drewna 61.435*0.025*0.700 24.374*0.025*0.700 25.00*0.025*0.700	szt.		
			szt.	1.075	
			szt.	0.427	
			szt.	0.438	
				RAZEM	1.940
2		2 ETAP			
15 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 8.12*1.34	m ²		
			m ²	10.881	
				RAZEM	10.881
16 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 10.881	m ²		
			m ²	10.881	
				RAZEM	10.881
17 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 10.881	m ²		
			m ²	10.881	
				RAZEM	10.881
18 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 8.12*2.15*0.25 4.30*2.50*0.25 -1.32*2.10*0.25	m ³		
			m ³	4.365	
			m ³	2.688	
			m ³	-0.693	
				RAZEM	6.360
19 d.2	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 1.34*2.10*7	m ²		
			m ²	19.698	
				RAZEM	19.698
20 d.2	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.2		Wywóz i utylizacja gruzu 6.36*1.60	t		
			t	10.176	
				RAZEM	10.176
22 d.2		Wywóz i utylizacja papy 10.881*3.50*4/1000	t		
			t	0.152	
				RAZEM	0.152
23 d.2		Wywóz i utylizacja drewna 10.881*0.025*0.700 19.698*0.025*0.700	szt.		
			szt.	0.190	
			szt.	0.345	
				RAZEM	0.535