

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	niepoprawny składnik 12.346 9.399 8.283 12.243 ----- 42.271 8.917 13.944 9.391 11.390 10.654 7.207 4.492 5.717 ----- 71.712	
		sufity i podstopne	m ²		
		1.98*1.51+3.02*1.21+1.02*2.97+2.97*0.90	m ²		
		1.80*1.13+2.98*1.16+1.57*2.31+0.74*0.38	m ²		
		1.16*1.53+1.12*1.42+0.96*1.72+2.97*1.10	m ²		
		1.18*2.96+0.94*1.57+1.24*2.95+1.60*2.26	m ²		
		A (suma częściowa)	m ²		
		ściany	m ²		
		3.15*1.65+1.32*0.63+2.50*(0.63+1.68)*0.5	m ²		
		3.14*1.67+1.15*1.67+1.17*1.62*2+2.93*1.02	m ²		
		1.33*(1.67+2.75)*0.5+2.50*1.21+2.98*1.15	m ²		
		(1.60+2.26)*2*1.13+0.93*1.25+1.46*1.03	m ²		
		0.93*1.25+1.46*1.03+(1.56+2.28)*2*1.04	m ²		
1.17*1.06+2.98*1.06+2.36*0.80+1.15*0.80	m ²				
3.00*0.65+1.06*0.69+(0.69+1.44)*0.50*1.70	m ²				
0.64*1.10+1.53*1.42+2.00*1.42	m ²				
B (suma częściowa)	m ²				
		m ²	71.712		
			RAZEM	113.983	
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	3.060 6.398 3.804 1.362 2.461 0.928	
		1.22*1.63+1.05*1.02	m ²		
		3.30*0.86+1.72*2.07	m ²		
		1.52*1.09+1.97*1.09	m ²		
		0.70*1.09+0.56*1.07	m ²		
		2.00*1.07+0.30*1.07	m ²		
		0.91*1.02	m ²		
		m ²	RAZEM	18.013	
3	KNR AT-32 0601-09	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20+20=40 mm; pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego.	m ²	19.013	
		19.013	m ²		
			RAZEM	19.013	
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	42.271	
		42.271	m ²		
			RAZEM	42.271	
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²	89.725	
		71.712+18.013	m ²		
			RAZEM	89.725	
6	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	89.725	
		89.725	m ²		
			RAZEM	89.725	
7	ZKNR C-1 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitych i belkach	m ²	42.271	
		42.271	m ²		
			RAZEM	42.271	
8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	42.271	
		42.271	m ²		
			RAZEM	42.271	
9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	89.725	
		89.725	m ²		
			RAZEM	89.725	
10	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	11.806	
		3.14*3.76	m ²		
			RAZEM	11.806	
11	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	11.806	
		11.806	m ²		
			RAZEM	11.806	
12	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków wnąka	m ²	2.586	
		(0.74+0.37)*2.33	m ²		
			RAZEM	2.586	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
13	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²			
		42.271+89.725	m ²	131.996		
		-(1.52*1.09+1.97*1.09)	m ²	-3.804		
		-(0.70*1.09+0.56*1.07)	m ²	-1.362		
		-(2.00*1.07+0.30*1.07)	m ²	-2.461		
		-(0.91*1.02)	m ²	-0.928		
					RAZEM	123.441
14	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem --klatki schodowe	m ²			
		11.806+2.586	m ²	14.392		
				RAZEM	14.392	
15	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²			
		1.52*1.09+1.97*1.09	m ²	3.804		
		0.70*1.09+0.56*1.07	m ²	1.362		
		2.00*1.07+0.30*1.07	m ²	2.461		
		0.91*1.02	m ²	0.928		
		2.10*1.32+0.90*1.32+1.68*0.91	m ²	5.489		
		0.37*1.34+2.96*1.34+1.20*1.34	m ²	6.070		
		1.26*0.95+1.31*1.30+2.99*1.31	m ²	6.817		
		1.32*1.35+1.35*(0.37+0.74*2)	m ²	4.280		
		0.94*1.35+1.80*1.35+1.46*0.75	m ²	4.794		
		2.97*1.14+1.06*0.96+0.76*1.56	m ²	5.589		
		1.24*1.23+2.96*1.23+0.54*1.23	m ²	5.830		
		(2.47+1.60)*2*1.30-0.80*1.32*2	m ²	8.470		
		1.24*0.86+1.18*1.40+2.97*1.40	m ²	6.876		
		3.76*1.40+3.09*1.40+0.72*1.40	m ²	10.598		
					RAZEM	73.368
		16	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m ²	
1.02*(2.00+1.48+0.98*2+1.58+1.48+0.63+1.56+0.64+1.44+0.66+1.49+ 0.70)	m ²			15.932		
				RAZEM	15.932	
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski jednos- tronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²			
		1.06*1.90	m ²	2.014		
				RAZEM	2.014	
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²			
		1.02*2.00	m ²	2.040		
				RAZEM	2.040	
19	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²			
		0.90*1.86	m ²	1.674		
				RAZEM	1.674	
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni drewnianych	m ²			
		policzki	m ²	14.058		
		15.62*(0.60+0.30)	m ²	niepoprawny składnik		
		schody i podłogi	m ²	1.654		
		(0.32+0.20)*1.06*3	m ²	1.467		
		1.12*1.31	m ²	13.750		
		(0.30+0.20)*1.10*25	m ²	7.415		
		1.21*2.97+1.13*2.97+0.75*0.62	m ²	7.477		
		1.90*2.32+1.10*2.79	m ²			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.20*2.98+0.75*0.52 (0.20+0.30)*0.90*12 2.96*1.14+1.24*3.15+0.78*0.71 ścianka 0.90*0.90*0.50	m ² m ² m ² m ²	3.966 5.400 7.834 0.405	
				RAZEM	63.426
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.20*2.98+0.75*0.52	m ² m ²		
				3.966	
				RAZEM	3.966
22	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 42.271+11.806	m ² m ²		
				54.077	
				RAZEM	54.077
23		Wywóz i utylizacja gruzu 18.013*0.035*1.60	t t		
				1.009	
				RAZEM	1.009

