

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 2.63*6.14 1.43*1.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.148 1.473	
				RAZEM	17.621
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 17.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.621	
				RAZEM	17.621
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.73*1.09*0.14 1.40*0.31*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.264 0.022	
				RAZEM	0.286
4		Wywóz i utylizacja gruzu 0.286*2.00 17.621*0.025*0.8	t t t	0.572 0.352	
				RAZEM	0.924
5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 25 mm 17.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.621	
				RAZEM	17.621
6	KNR AT-31 0101-06 analiza indywidualna	Wykonanie warstwy zbrojonej na podłożu 17.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.621	
				RAZEM	17.621
7	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17.621 1.15*2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.621 3.002	
				RAZEM	20.623
8	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 0.30*1.41 0.17*1.41 0.21*1.35*4+0.17*1.35*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.423 0.240 2.052	
				RAZEM	2.715
9	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 6.14*2+2.63 1.03*2 1.43*2	m m m m	14.910 2.060 2.860	
				RAZEM	19.830
10	KNR 2-02 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu 1.73*1.09*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.189	
				RAZEM	0.189
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.73*1.09+1.40*0.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.334	
				RAZEM	2.334
12	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm 1.15*2.61+2.715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.717	
				RAZEM	5.717
13	KNR 2-02 1106-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.320	
				RAZEM	2.320
14	KNR 2-02 2111-04	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych - spocznik 1.73*1.09 1.40*0.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.886 0.434	
				RAZEM	2.320