

Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 7.81*5.45-1.50*2.50	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 7.81*5.45-1.50*2.50	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 7.81*5.45-1.50*2.50	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 7.81*5.45-1.50*2.50	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.81	m m	7.810	
				RAZEM	7.810
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*7.81*2+5.45*2*0.25	m ² m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
7		Wywóz i utylizacja papy 38.815*3.6*4/1000	t t	0.559	
				RAZEM	0.559
8		Wywóz i utylizacja drewna 38.815*0.025*0.7 5.31*0.10*0.10*2*0.70 7.81*0.10*0.10*4*0.70	t t t t	0.679 0.074 0.219	
				RAZEM	0.972
9	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.10*0.12*8.20*5 0.10*0.12*6.50*2	m ³ m ³ m ³	0.492 0.156	
				RAZEM	0.648
10	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 38.815	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
11	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 38.815	m ² m ²	38.815	
				RAZEM	38.815
12	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.50*7.81*2 0.50*5.45	m ² m ² m ²	7.810 2.725	
				RAZEM	10.535
13	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.10*7.81*2+0.10*5.45	m ² m ²	2.107	
				RAZEM	2.107
14	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.25*5.45	m ² m ²	1.363	
				RAZEM	1.363
15	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 5.45	m m	5.450	
				RAZEM	5.450
16	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo przód 5.45	m m	5.450	
				RAZEM	5.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500