

W Bielawa ul Brzeźna 6 wymiana pokrycia dachowego wraz ~~OBMIAR~~niem

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 18.65*7.70*2 -4.75*2.70 -5.00*4.75*0.5 (2.33+5.80)*0.5*3.30*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	287.210	
			m <sup>2</sup>	-12.825	
			m <sup>2</sup>	-11.875	
			m <sup>2</sup>	26.829	
				RAZEM	289.339
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.65+14.18	m		
			m	32.830	
				RAZEM	32.830
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.50*2+8.00*2	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.50*4.50*2 32.83*0.25 2.70*0.25*2 (0.78+0.64)*2*2*0.25 (0.67+0.43)*2*2*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
			m <sup>2</sup>	8.208	
			m <sup>2</sup>	1.350	
			m <sup>2</sup>	1.420	
			m <sup>2</sup>	1.100	
				RAZEM	16.578
5	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 289.339	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289.339	
				RAZEM	289.339
6	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 289.339+1.00*4.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	298.339	
				RAZEM	298.339
7	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 289.339	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289.339	
				RAZEM	289.339
8	KNR K-05 0302-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m <sup>2</sup> z dachówki ceramicznej karpiówki - co trzecia mocowana 289.339	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289.339	
				RAZEM	289.339
9	KNR K-05 0304-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 18.36+5.80	m		
			m	24.160	
				RAZEM	24.160
10	KNR K-05 0306-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi karpiówką 7.70*4+3.30*2	m		
			m	37.400	
				RAZEM	37.400
11	KNR K-05 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko gąsiora 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2- 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynku 4.50*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR-W 2- 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku 32.83*0.25+2.33*2 2.70*(0.10+0.25)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.868	
			m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	14.758
14	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów (0.78+0.64)*2*2 (0.67+0.43)*2*2	m		
			m	5.680	
			m	4.400	
				RAZEM	10.080
16	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 32.83+2.33*2	m		
			m	37.490	
				RAZEM	37.490
17	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		

W Bielawa ul Brzeźna 6 wymiana pokrycia dachowego wraz z ~~OBMIAR~~niem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7.50*2+8.00*2	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
20	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego 289.339	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289.339	
				RAZEM	289.339
22	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 6.00*18.00*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.00*18.00*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.800	
				RAZEM	64.800
24	KNR 9-12 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi między legarami ułożonymi na stropie 6.00*18.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	108.000	
				RAZEM	108.000
25	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 6.00*18.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	108.000	
				RAZEM	108.000
26	KNR 4-01 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło 7.70*4+2.35*2	m		
			m	35.500	
				RAZEM	35.500
27	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 37.49	m		
			m	37.490	
				RAZEM	37.490
28	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 37.49	m		
			m	37.490	
				RAZEM	37.490
30	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski podwiatrowej 7.70*4+3.30*2	m		
			m	37.400	
				RAZEM	37.400
31	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami rozpuszczalnikowymi 289.339	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	289.339	
				RAZEM	289.339
32	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 50 mm 7.70*16.00*2	m		
			m	246.400	
				RAZEM	246.400
33		Wywóz i utylizacja gruzu 289.339*36*1.10/1000 0.500	m		
			m	11.458	
			m	0.500	
				RAZEM	11.958
34	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem 32.00	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
35	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.		

W Bielawa ul Brzeźna 6 wymiana pokrycia dachowego wraz ~~OBMIAR~~ z ~~OBMIAR~~niem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominków	m		
		1*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000