

## Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (4.02+4.02)*2*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.984	
				RAZEM	36.984
2	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 4.02*4.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.160	
				RAZEM	16.160
3	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.67*0.59*1.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.696	
				RAZEM	0.696
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 4.02*4.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.160	
				RAZEM	16.160
5		Wywóz i utylizacja gruzu 16.16*3.50*2/1000 16.16*0.035*1.60 36.984*0.035*1.60 0.696*1.60	t t t t t	0.113 0.905 2.071 1.114	
				RAZEM	4.203
6	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 16.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.160	
				RAZEM	16.160
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 36.984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.984	
				RAZEM	36.984
8	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 36.984	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.984	
				RAZEM	36.984
9	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 16.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.160	
				RAZEM	16.160
10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 0.43*2.06+1.42*(2.06+0.86)*0.5*2 0.86*4.20 4.20*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.032 3.612 8.652	
				RAZEM	17.296
11	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 1.81*4.20+0.48*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.618	
				RAZEM	9.618
12	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 22 mm 16.16+1.73*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.426	
				RAZEM	23.426
14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 23.426	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.426	
				RAZEM	23.426
15	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 23.426	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.426	
				RAZEM	23.426
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi metalowe jednoskrzydłowe 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
20	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.75*0.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.638	
				RAZEM	0.638
21	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 1.04*1.42*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.954	
				RAZEM	2.954
22	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.20*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24		Wykonanie wentylacji wywiewnej typu Z w kuchni 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców przenośnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Sprzątanie po pracach budowlanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27		Koszty opinii kominiarskiej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000