

## Załącznik nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 2.66*5.57*1.20 ściany (2.66+5.57)*2.93*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.779	
			m <sup>2</sup>	48.228	
				RAZEM	66.007
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17.779	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.779	
				RAZEM	17.779
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 48.228	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.228	
				RAZEM	48.228
4	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 48.228	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.228	
				RAZEM	48.228
5	ZKNR C-2 0106-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - 17.779	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.779	
				RAZEM	17.779
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48.228	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.228	
				RAZEM	48.228
7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 48.228	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48.228	
				RAZEM	48.228
8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.10*0.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.470	
				RAZEM	1.470
9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.50*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.250	
				RAZEM	0.250
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 66.607	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.607	
				RAZEM	66.607
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.66*5.57+1.56*0.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
12	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt 14.816+1.56*0.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
13	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 15.612	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
14	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 15.612	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
16	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 15.612*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.561	
				RAZEM	1.561
17	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.561	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.561	
				RAZEM	1.561

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		15.612*0.10	m <sup>3</sup>	1.561	
				RAZEM	1.561
19	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z z folii na sucho pozioma - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
20	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
21	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50.00 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
22	KNR 2-02 1106-07	doplata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
23	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
24	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.07*1.73	m <sup>2</sup>	1.851	
				RAZEM	1.851
25	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
26	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15.612	m <sup>2</sup>	15.612	
				RAZEM	15.612
28		Wywóz i utylizacja ziemi i drewna	t		
		15.612*0.10*1.5	t	2.342	
		15.612*0.035*0.80	t	0.437	
		15*0.10*0.10*0.80	t	0.120	
				RAZEM	2.899
29		Sprzątnięcie po robotach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000