

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 3.74*3.85 ściany (3.74+3.85)*2*2.51	m ²		
			m ²	14.399	
			m ²	38.102	
				RAZEM	52.501
2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 38.102	m ²		
			m ²	38.102	
				RAZEM	38.102
3	ZKNR C-1 0103-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 14.399	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 38.102	m ²		
			m ²	38.102	
				RAZEM	38.102
5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 14.399	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 14.399	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 38.102	m ²		
			m ²	38.102	
				RAZEM	38.102
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu 14.399	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 38.102	m ²		
			m ²	38.102	
				RAZEM	38.102
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.50*2.47	m ²		
			m ²	8.645	
				RAZEM	8.645
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.50*2.47	m ²		
			m ²	8.645	
				RAZEM	8.645
12	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.92*2.25	m ²		
			m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
13	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.00*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie podokienników PCV, długości do 1 m szer 25 cm 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.96*1.18*2	m ²		
			m ²	2.266	
				RAZEM	2.266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 22 mm 3.74*3.85	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
20	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.74*3.85	m ²		
			m ²	14.399	
				RAZEM	14.399
21	KNR-W 4- 01 0354-03 analiza indy- widualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 1.10*2.10	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
23	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.74*2.51+3.50*1.00	m ²		
			m ²	12.887	
				RAZEM	12.887
24		Sprzątanie po robotach budowlanych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Wywóz i utylizacja gruzu 2.07*0.16*1.60	t		
			t	0.530	
				RAZEM	0.530