

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1401-02 analiza indywidualna	Rozbiórka schodów z kamienia na zaprawie cementowej	m ³		
		1.70*0.78*0.15	m ³	0.199	
		0.30*2.30*0.17	m ³	0.117	
		0.30*0.78*0.17	m ³	0.040	
		0.33*0.15*2.70	m ³	0.134	
		0.33*1.45*0.15	m ³	0.072	
				RAZEM	0.562
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.40*2.70*1.42	m ³	1.534	
				RAZEM	1.534
3	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.534	m ³	1.534	
		1.70*0.78*0.13	m ³	0.172	
		0.30*2.30*0.13	m ³	0.090	
		0.30*0.78*0.13	m ³	0.030	
		0.33*0.13*2.70	m ³	0.116	
		0.33*1.45*0.13	m ³	0.062	
				RAZEM	2.004
4	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 3 cm i szerokości stopnia 30 cm	m		
		2.70+1.42	m	4.120	
		2.30+0.78*2	m	3.860	
		1.70	m	1.700	
				RAZEM	9.680
5	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm -część pionowa stopnia	m		
		2.70+1.42	m	4.120	
		1.08*2	m	2.160	
		1.70*2+0.78*2	m	4.960	
				RAZEM	11.240
6	KNR 2-02 2111-01	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m ²	m ²		
		1.70*0.78	m ²	1.326	
				RAZEM	1.326
7		Wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
		(0.62+1.534)*2	m ²	4.308	
				RAZEM	4.308
8	KNR 2-02 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		2.72*1.42	m ²	3.862	
				RAZEM	3.862