

Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m ²		
			m ²	6.752	
			m ²	3.938	
			m ²	9.659	
			m ²	2.553	
				RAZEM	22.902
2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 22.902 4.06*1.64 skos 2 p. 4.06*2.60	m ²		
			m ²	22.902	
			m ²	6.658	
			m ²	niepoprawny składnik	
			m ²	10.556	
				RAZEM	40.116
3	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 4.06*1.64 4.06*2.60	m ²		
			m ²	6.658	
			m ²	10.556	
				RAZEM	17.214
4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 17.214	m ²		
			m ²	17.214	
				RAZEM	17.214
5	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe 40.116	m ²		
			m ²	40.116	
				RAZEM	40.116
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.06*2.04 1.64*2.05*2 (2.06+1.50)*0.5*2.21 1.00*2.42 2.21*2.21 2.30*2.21 2.12*2.21 1.62*2.21 2.44*(2.21+3.92)*0.50 1.21*1.86 2.19*2.31 2.79*2.31 1.31*2.31 1.30*2.31-0.70*2.00 2.22*2.31 1.75*2.31	m ²		
			m ²	8.282	
			m ²	6.724	
			m ²	3.934	
			m ²	2.420	
			m ²	4.884	
			m ²	5.083	
			m ²	4.685	
			m ²	3.580	
			m ²	7.479	
			m ²	2.251	
			m ²	5.059	
			m ²	6.445	
			m ²	3.026	
			m ²	1.603	
m ²	5.128				
m ²	4.043				
				RAZEM	74.626
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 74.626	m ²		
			m ²	74.626	
				RAZEM	74.626
8	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 74.626	m ²		
			m ²	74.626	
				RAZEM	74.626
9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 74.626	m ²		
			m ²	74.626	
				RAZEM	74.626
10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na istniejącej konstrukcji 1.26*2.21+0.60*1.04 1.17*2.31	m ²		
			m ²	3.409	
			m ²	2.703	
				RAZEM	6.112
11	KNR 2-02 1503-06 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe 1.64*1.30 1.74*1.33 0.33*1.33 2.28*1.33 0.70*1.33 1.15*1.33 0.72*1.33	m ²		
			m ²	2.132	
			m ²	2.314	
			m ²	0.439	
			m ²	3.032	
			m ²	0.931	
			m ²	1.530	
			m ²	0.958	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.40*1.33	m ²	3.192	
		2.45*1.33	m ²	3.259	
		(0.42+0.51)*1.33	m ²	1.237	
		0.80*1.33	m ²	1.064	
		0.20*1.33	m ²	0.266	
		1.37*1.33	m ²	1.822	
		3.67*1.33	m ²	4.881	
		2.20*1.33	m ²	2.926	
		0.48*1.33	m ²	0.638	
		0.56*1.33	m ²	0.745	
		0.46*1.33	m ²	0.612	
		2.41*1.33	m ²	3.205	
		0.47*1.33	m ²	0.625	
		1.00*1.33	m ²	1.330	
		1.63*1.33	m ²	2.168	
				RAZEM	39.306
12	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (74.626+6.112)-39.306	m ² m ²	 41.432	
				RAZEM	41.432
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad 1.45*1.00 0.95*1.00 2.50*1.00 1.30*1.00	m ² m ² m ² m ²	 1.450 0.950 2.500 1.300	
				RAZEM	6.200
14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 0.70*2.00*3+1.05*2.31	m ² m ²	 6.626	
				RAZEM	6.626
15	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 0.97*1.18	m ² m ²	 1.145	
				RAZEM	1.145
16	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.51*0.68	m ² m ²	 0.347	
				RAZEM	0.347
17	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.00+0.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m PCV 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 1.40*0.33 2.79*2.42 2.25*1.75	m ² m ² m ²	 0.462 6.752 3.938	
				RAZEM	11.152
20	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 11.152	m ² m ²	 11.152	
				RAZEM	11.152
21	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 13.00	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23		Naprawa podłogi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000