

Załącznik nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufity			
		1.85*1.21*2	m ²	4.477	
		2.48*1.61*2	m ²	7.986	
		1.32*3.70*2	m ²	9.768	
		3.90*5.02	m ²	19.578	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	41.809	
		3.70*0.86	m ²	3.182	
		8.86*0.86	m ²	7.620	
		2.03*0.86	m ²	1.746	
		1.87*1.08	m ²	2.020	
		3.00*1.97	m ²	5.910	
		1.27*2.00	m ²	2.540	
		4.40*1.77	m ²	7.788	
		3.77*1.77	m ²	6.673	
		1.60*1.77	m ²	2.832	
		2.84*1.29	m ²	3.664	
		1.74*2.00	m ²	3.480	
		1.87*1.32	m ²	2.468	
4.35*1.55	m ²	6.743			
3.68*1.55	m ²	5.704			
1.75*1.55	m ²	2.713			
B (suma częściowa)		-----			
	m ²	65.083			
				RAZEM	106.892
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		7.40*1.25	m ²	9.250	
		3.35*1.25	m ²	4.188	
		4.00*1.25	m ²	5.000	
		4.20*1.25	m ²	5.250	
		3.75*1.25	m ²	4.688	
		1.55*1.25	m ²	1.938	
		4.26*1.25	m ²	5.325	
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		41.809	m ²	41.809	
				RAZEM	41.809
4	ZKNR C-1 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m ²		
		41.809	m ²	41.809	
				RAZEM	41.809
5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		41.809	m ²	41.809	
				RAZEM	41.809
6	KNR AT-31 0105-09	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		106.892+36.639	m ²	143.531	
				RAZEM	143.531
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		143.531	m ²	143.531	
				RAZEM	143.531
8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		143.531	m ²	143.531	
				RAZEM	143.531
9	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		106.892	m ²	106.892	
				RAZEM	106.892
10	KNR 2-02 1503-06 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
		36.639	m ²	36.639	
				RAZEM	36.639
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		42.00	m ²	42.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42.000
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni drewnianych drzwiowej, ścianki i schody 0.55*2*12.58 0.45*1.06*34*2 1.14*2.39 1.33*2.30 0.91*2.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.838 32.436 2.725 3.059 2.093	
				RAZEM	54.151
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad prostych 0.94*12.58	m ² m ²	 11.825	
				RAZEM	11.825
14	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.41*1.50*2 1.74*2.45*2 1.41*2.02*2	m ² m ² m ² m ²	 4.230 8.526 5.696	
				RAZEM	18.452
17	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 18 mm 18.452	m ² m ²	 18.452	
				RAZEM	18.452
18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 21.50	m m	 21.500	
				RAZEM	21.500
19	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000