

Załącznik nr 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*3.00*2	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.90*2-4.30	m		
			m	27.500	
				RAZEM	27.500
3	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 1.00*15.90+7.65*1.00*3	m ²		
			m ²	38.850	
				RAZEM	38.850
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 16*18 cm 7.70*16.00*2	m		
			m	246.400	
				RAZEM	246.400
5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 50 mm wzmocnienie kleszczy celem połączenia z nowymi krokwiami 32*1.50	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0.08*0.18*1.78*4	m ³		
			m ³	0.103	
				RAZEM	0.103
7	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 243.27	m ²		
			m ²	243.270	
				RAZEM	243.270
8	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 243.27	m ²		
			m ²	243.270	
				RAZEM	243.270
9	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 243.27	m ²		
			m ²	243.270	
				RAZEM	243.270
10	KNR K-05 0302-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki - co trzecia mocowana 243.27	m ²		
			m ²	243.270	
				RAZEM	243.270
11	KNR K-05 0304-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 15.90	m		
			m	15.900	
				RAZEM	15.900
12	KNR K-05 0306-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi karpiówką Opal i Opal Berliner 7.65*4	m		
			m	30.600	
				RAZEM	30.600
13	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem 14.00*2	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.50*5.00	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
17	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy TYTAN-CYNK 15.90*2-4.30	m		
			m	27.500	
				RAZEM	27.500
18	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 6	szt.		
			szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
20	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 31.80	m m	31.800	31.800
				RAZEM	31.800
21	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek wiatrowych 7.65*4	m m	30.600	30.600
				RAZEM	30.600
22	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 27.50*0.25	m ² m ²	6.875	6.875
				RAZEM	6.875
23	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy TYTAN CYNK 15.90*0.25*2-4.30*0.25	m ² m ²	6.875	6.875
				RAZEM	6.875
24	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża 3.00	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
25	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach w poziomie strychu (0.40+1.06)*2*2.88	m ² m ²	8.410	8.410
				RAZEM	8.410
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek kominowych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0310-01	Prze murowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*0.40*1.00	m ³ m ³	0.160	0.160
				RAZEM	0.160
30	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona (0.40+0.40)*1.00*2	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
31		Koszty opinii kominiarskiej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwprost 15.00*7.00	m ² m ²	105.000	105.000
				RAZEM	105.000
33	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 15.00*7.00	m ² m ²	105.000	105.000
				RAZEM	105.000
34	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 15.00*7.00	m ² m ²	105.000	105.000
				RAZEM	105.000
35	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 15.00*7.00	m ² m ²	105.000	105.000
				RAZEM	105.000
36	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 15.00*7.00	m ² m ²	105.000	105.000
				RAZEM	105.000
37	KNR K-05 0205-03	Obróbka kominów taśmą ołowianą 0.40*2+0.90*2+4*1.08+0.70*4	m m	9.720	9.720
				RAZEM	9.720
38	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 8.50*15.90*2-5.10*8.50	m ² m ²	226.950	226.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 15.90*2	m		226.950
			m	31.800	
				RAZEM	31.800
40	KNR 4-01 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło 7.65*4	m		
			m	30.600	
				RAZEM	30.600
41	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 7.65*4+15.90*2	m		
			m	62.400	
				RAZEM	62.400
42		Wywóz i utylizacja gruzu 38.85*36*1.35*1.00/1000 0.16*1.60 105*0.20*0.85 0.16*0.18*7.70*16*2*0.85	t		
			t	1.888	
			t	0.256	
			t	17.850	
			t	6.032	
				RAZEM	26.026
43	KNR 9-12 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie 105.00	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000

