

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką betonową profilowaną i płaską Reviva 3.70*4	m m	14.800	
				RAZEM	14.800
16	KNR K-05 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko gąsiora 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego 320.00	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
22	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami rozpuszczalnikowymi 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
23	KNR AT-31 0202-03	Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 1.60*7.80 1.60*7.60*0.5*2	m ² m ² m ²	12.480 12.160	
				RAZEM	24.640
24	KNR-W 2- 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 21.80*0.25*2-5.00*0.25 1.50*0.25*2 2.10*(0.25+0.10)*2 7.6*(0.25+0.10)*2 3.10*0.25*2 7.80*(0.25+0.10)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.650 0.750 1.470 5.320 1.550 2.730	
				RAZEM	21.470
25	KNR-W 2- 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 4.00*0.50*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 18+1.60*2	m m	21.200	
				RAZEM	21.200
27	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
28	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 49.00	m m	49.000	
				RAZEM	49.000
29	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

W Bielawa ul Wiejska 8 dach zakładkowa

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów 8.16	m m	8.160	8.160
33	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - łąwa kominarska mała 4	szt. szt.	4.000	4.000
34	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 20.00*2-5	m m	35.000	35.000
35	KNR 4-01 0507-06	Wyłożenie gzymsów dachówką zakłową zwykłą 1.00*4	m m	4.000	4.000
36	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 48.60	m m	48.600	48.600
37	KNR 4-01 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło 40.60	m m	40.600	40.600
38	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł 48.60+40.6	m m	89.200	89.200
				RAZEM	89.200