

Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 210	m ² m ²	210,000	210,000
				RAZEM	210,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 210	m ² m ²	210,000	210,000
				RAZEM	210,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 35*0,25	m ² m ²	8,750	8,750
				RAZEM	8,750
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 20*4	m m	80,000	80,000
				RAZEM	80,000
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 105	m ² m ²	105,000	105,000
				RAZEM	105,000
6	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 210	m ² m ²	210,000	210,000
				RAZEM	210,000
7	KNR-W 2- 02 0514-01 wiatrownice przyścienne nadrynnowe	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko- wanej 35*0,25 25*0,25 35*0,25	m ² m ² m ² m ²	8,750 6,250 8,750	23,750
				RAZEM	23,750
8		Wywóz i utylizacja papy 210*2*2,5/1000	t t	1,050	1,050
				RAZEM	1,050
9	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km grunt.kat. III 105*0,025	m ³ m ³	2,625	2,625
				RAZEM	2,625