

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 5*3	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1.5+8	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - przyjęto 25 % nowej dachówki 17*0.3 4*1.8+2*0.52	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	5.100 8.240	
				RAZEM	13.340
4	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 2*1	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*(4*0.8+2*0.52)	m ² m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
6	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek poz.3*36*75%	szt. szt.	360.180	
				RAZEM	360.180
7	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów ponad dachem z cegieł klinkierowych o objętości w jed-nym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.6*1.05*0.52	m ³ m ³	0.874	
				RAZEM	0.874
8	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 1.6*(2*0.52+1.05*2)	m ² m ²	5.024	
				RAZEM	5.024
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.5	m ² m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
10		Koszty opinii kominiarskiej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ze strychu budynku gruzu poz.7+0.1	m ³ m ³	0.974	
				RAZEM	0.974
12	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegła-nych na odległość 5 km poz.7+0.1	m ³ m ³	0.974	
				RAZEM	0.974