

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.25*(0.55*2+0.8*4)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.150	
				RAZEM	2.150
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu  16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0504-08 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup> - gąsiorzy z odzysku  2*2	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	  4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - dachówka do odzysku  $(2*0.55+4*0.8+2*2*2)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.600	
				RAZEM	24.600
5	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurwanie kominów ponad dachem z cegieł klinkierowych o objętości w jed-nym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> $(0.55*0.99*1.5)*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.634	
				RAZEM	1.634
6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona  $(1.5*(0.55+0.99)*2)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.240	
				RAZEM	9.240
7	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów  $(0.55*2+0.8*4)*2$	m m	 8.600	
				RAZEM	8.600
8		Koszty opinii kominiarskiej 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurwanie kominów na strychu z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> $(2*0.68*0.92*1.38+0.92*0.55*0.99)*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.455	
				RAZEM	4.455
10	KNNR 2 0101-04 analogia	Deskowanie tradycyjne komina  $(2*1.38*(0.92+2*0.68))*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.586	
				RAZEM	12.586
11	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu  $(\text{poz.5}+\text{poz.9})*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.178	
				RAZEM	12.178
12	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji cegl-nych na odległość 5 km  poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.178	
				RAZEM	12.178
13	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona  $1.38*(2*0.92+2*0.68)*2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.664	
				RAZEM	17.664
14	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.664	
				RAZEM	17.664
15	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach  poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.664	
				RAZEM	17.664
16	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach  poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.664	
				RAZEM	17.664
17	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.664	
				RAZEM	17.664

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.664	
				RAZEM	17.664
19	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR K-05 0201-02	Wykonanie połaci dachowych do 50 m <sup>2</sup> z dachówki betonowej - co trzecia mocowana - dachówka z odzysku poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.600	
				RAZEM	24.600
21	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie wyczystek kominowych stalowych 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.664	
				RAZEM	17.664