

| Lp. | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                 | j.m.                                             | Poszcz. | Razem  |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | KNR 4-01<br>0535-08                       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>$0.25*(0.55*2+0.8*4)*2$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 2.150   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 2.150  |
| 2   | KNR 4-01<br>0430-05                       | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu<br>16                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 16.000  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 16.000 |
| 3   | KNR 4-01<br>0504-08 z.sz.<br>2.3. 9909-01 | Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 10 m2 - gąsiory z odzysku<br>2*2                                                              | m<br>przel.g<br>ąsior.<br>m<br>przel.g<br>ąsior. | 4.000   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 4.000  |
| 4   | KNR 4-01<br>0508-03                       | Rozbiórka pokrycia z dachówki - dachówka do odzysku<br>$(2*0.55+4*0.8+2*2*2)*2$                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 24.600  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 24.600 |
| 5   | KNR-W 4-01<br>0310-02                     | Przemurowanie kominów ponad dachem z cegieł klinkierowych o objętości w jed-nym miejscu ponad 0.5 m3<br>$(0.55*0.99*1.5)*2$                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                 | 1.634   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 1.634  |
| 6   | KNR 2-02<br>0923-01                       | Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona<br>$(1.5*(0.55+0.99)*2)*2$                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 9.240   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 9.240  |
| 7   | KNR K-05<br>0402-03                       | Obróbka kominów<br>$(0.55*2+0.8*4)*2$                                                                                                             | m<br>m                                           | 8.600   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 8.600  |
| 8   |                                           | Koszty opinii kominiarskiej<br>2                                                                                                                  | szt<br>szt                                       | 2.000   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 2.000  |
| 9   | KNR 4-01<br>0310-02                       | Przemurowanie kominów na strychu z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3<br>$(2*0.68*0.92*1.38+0.92*0.55*0.99)*2$                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                 | 4.455   |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 4.455  |
| 10  | KNNR 2<br>0101-04<br>analogia             | Deskowanie tradycyjne komina<br>$(2*1.38*(0.92+2*0.68))*2$                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 12.586  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 12.586 |
| 11  | KNR 4-01<br>0106-04<br>analogia           | Usunięcie z budynku gruzu<br>$(poz.5+poz.9)*2$                                                                                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                 | 12.178  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 12.178 |
| 12  | KNR 4-01<br>0108-13<br>0108-16            | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegła-nych na odległość 5 km<br>poz.11                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                 | 12.178  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 12.178 |
| 13  | KNR 2-02<br>0923-01                       | Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona<br>$1.38*(2*0.92+2*0.68)*2*2$                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 17.664  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 17.664 |
| 14  | NNRNKB<br>202 1134-02                     | (z. VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>Krotność = 2<br>poz.13                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 17.664  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 17.664 |
| 15  | KNR-W 4-01<br>0735-02                     | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach<br>poz.13                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 17.664  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 17.664 |
| 16  | KNR 4-01<br>0703-01                       | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach<br>poz.15                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 17.664  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 17.664 |
| 17  | KNR 4-01<br>0704-01                       | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową<br>poz.16                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                 | 17.664  |        |
|     |                                           |                                                                                                                                                   |                                                  | RAZEM   | 17.664 |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                        | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 18  | KNR 4-01<br>0704-03             | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową<br>poz.16                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17.664 |        |
|     |                                 |                                                                                                                          |                                  | RAZEM      | 17.664 |
| 19  | KNR K-05<br>0105-03             | Montaż łąt pod dachówki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm<br>16                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16.000 |        |
|     |                                 |                                                                                                                          |                                  | RAZEM      | 16.000 |
| 20  | KNR K-05<br>0201-02             | Wykonanie połaci dachowych do 50 m <sup>2</sup> z dachówki betonowej - co trzecia mocowana - dachówka z odzysku<br>poz.4 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>24.600 |        |
|     |                                 |                                                                                                                          |                                  | RAZEM      | 24.600 |
| 21  | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia | Obsadzenie wyczystek kominowych stalowych<br>2*2                                                                         | szt.<br>szt.                     | <br>4.000  |        |
|     |                                 |                                                                                                                          |                                  | RAZEM      | 4.000  |
| 22  | KNR 2-02<br>1505-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>poz.13             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>17.664 |        |
|     |                                 |                                                                                                                          |                                  | RAZEM      | 17.664 |