

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.9*2+1*1.9+4*1.2*1.4	m ² m ²	 10.420	
				RAZEM	10.420
2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłgowych 4*3.9+2*(2.8+3+3.8+3.86)	m m	 42.520	
				RAZEM	42.520
3	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.8*3.95+3*3.95	m ² m ²	 22.910	
				RAZEM	22.910
4	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) 2.8*3.95+3*3.95+3.8*3.86	m ² m ²	 37.578	
				RAZEM	37.578
5	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłgowych 5*(3.95*2+3.8)	m m	 58.500	
				RAZEM	58.500
6	KNR 4-03 1133-02	Demontaż opraw żarowych z kloszem - do ponownego montażu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilość biegunów 2 + 0 - do ponownego montażu 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych - do ponownego montażu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 0512-02 analogia	Spuszczenie wody z instalacji c.o. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego - do ponownego montażu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02 0519-05	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10.0 dm ³ - do ponownego montażu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 0401-01	Odlączenie kotła 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 40 cm - ościeża 4*2*1.4+4*1.2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 4-01 0701-05 kuchnia pokój 1 pokój 2 drzwi	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.55*(2*2.8+2*3.95) 2.5*(2*2.8+2*3.95) 2.53*(2*3.8+2*3.86) -(0.9*2+0.8*2+1*1.9)	m ² m ² m ² m ²	 34.425 33.750 38.760 -5.300	
				RAZEM	101.635
15	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.95*(2.8+3)+3.8*3.86-1.05*0.46	m ² m ²	 37.095	
				RAZEM	37.095
16	KNNR 3 0103-02	Wykopy nieumocnione w gruncie kat. III wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parte- ru i odwozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.15*0.25	m ³ m ³	 9.274	
				RAZEM	9.274
17	KNNR 3 0103-07	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - dodatek za odwóz ziemi za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.15*0.25	m ³ m ³	 9.274	
				RAZEM	9.274
18	KNR-W 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych poz.13+poz.14	m ² m ²	 117.635	
				RAZEM	117.635

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 9-19 0102-02	Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczeń	dozby		
		5	dozby	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
21	KNR-W 4-01 0621-05 kalk. własna	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
22	KNR 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - stropy	m ²		
		poz.15	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
23	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
24	KNR AT-31 0702-01 okna drzwi komin	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		4*(1.2+2*1.4)	m	16.000	
		(0.9+2*2)+(0.8+2*2)	m	9.700	
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	28.200
25	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
26	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
27	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
28	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
29	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych farbą silikatową krzemianową dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	117.635	
				RAZEM	117.635
30	KNR AT-43 0206-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na łątach drewnianych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.11)	m ²		
		poz.15	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
31	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie stropów farbą silikatową krzemianową dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		poz.30	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
32	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		poz.15	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
33	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		poz.32*0.05	m ³	1.855	
				RAZEM	1.855
34	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.15	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
35	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.15	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
36	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		poz.32	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 0607-01	Podkłady pod panele	m ²		
		poz.36	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
38	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.36	m ²	37.095	
				RAZEM	37.095
39	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.95*2.8-0.45*1.05	m ²		
			m ²	10.588	
				RAZEM	10.588
40	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.95*2.8-0.45*1.05	m ²		
			m ²	10.588	
				RAZEM	10.588
41	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2*(2.8+3.95)-(0.8+0.9)	m		
			m	11.800	
				RAZEM	11.800
42	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2*(2.8+3.95)-(0.8+0.9)	m		
			m	11.800	
				RAZEM	11.800
43	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu (poz.13*0.4+poz.14+poz.15)*0.03	m ³		
			m ³	4.354	
				RAZEM	4.354
44	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km (poz.13*0.4+poz.14+poz.15)*0.03	m ³		
			m ³	4.354	
				RAZEM	4.354
45	KNR-W 4-02 0401-01	Przyłączenie kotła	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 0434-02	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm3 - mat. z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - grzejniki z odzysku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR-W 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce;	szt.żył		
		9	szt.żył	9.000	
				RAZEM	9.000
51	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000