

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                               | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0814-01             | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej<br>2*21+2*12                                                                                                                   | m<br>m                           | <br>66.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 66.000  |
| 2   | KNR 2-31<br>0807-01             | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>10                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 10.000  |
| 3   | KNR 2-31<br>0802-05             | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego<br>30.6*0.5                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.300  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 15.300  |
| 4   | KNR 4-01<br>0104-02             | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. III<br>1.8*0.8*(2*20+2*10.5)                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>87.840  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 87.840  |
| 5   | KNR 0-23<br>2611-01             | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>1.8*(2*20+2*10.5)                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>109.800 |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 109.800 |
| 6   | KNR 2-02<br>0603-07             | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z bitumicznej masy uszczelniającej Nexler BITFLEX 1KP (lub zamiennik) - pierwsza warstwa<br>poz.5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>109.800 |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 109.800 |
| 7   | KNR 2-02<br>0603-08<br>analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z bitumicznej masy uszczelniającej Nexler BITFLEX 1KP (lub zamiennik) - druga warstwa<br>83       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>83.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 83.000  |
| 8   | KNR 9-15<br>0401-01             | Izolacje cieplne ze styropianu XPS gr. 10 cm &=0,035 (W/m*K) - pionowe<br>poz.5                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>109.800 |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 109.800 |
| 9   | KNNR-W 3<br>0207-01             | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni<br>poz.5                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>109.800 |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 109.800 |
| 10  | KNR 2-02<br>0617-01             | Montaż listwy zamykającej<br>2*20+2*10.5                                                                                                                                        | m<br>m                           | <br>61.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 61.000  |
| 11  | KNR 2-31<br>0407-01             | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku (przyjęto 20% nowych obrzeży)<br>poz.1                    | m<br>m                           | <br>66.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 66.000  |
| 12  | KNR 4-01<br>0105-02             | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III<br>poz.4-poz.8*0.1-poz.1*0.3*0.15                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>73.890  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 73.890  |
| 13  | KNR 2-02<br>0607-03             | Izolacje z geowłókniny<br>0.3*poz.1                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.800  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 19.800  |
| 14  | KSNR 1<br>0413-02               | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa - opaska<br>poz.13*0.15                                                                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.970   |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 2.970   |
| 15  | KNR 2-31<br>0511-02             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto 50% nowej kostki<br>poz.2                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.000  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 10.000  |
| 16  | KNR 4-01<br>0108-02<br>0108-04  | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III<br>(poz.4-poz.12)+poz.3*0.15                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>16.245  |         |
|     |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM       | 16.245  |